

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG

Số: 03 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kbang, ngày 12 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế dự toán xây dựng công trình: Đường liên xã Lơ Ku đi xã Krong (Đoạn từ ngã ba làng Đăk Kjong đến cầu tránh ngập); Hạng mục: Sửa chữa mặt đường, lề đường và mương thoát nước

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2143 /QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Kbang V/v giao dự toán chi Sự nghiệp kinh tế năm 2022 cho các cơ quan đơn vị.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Văn bản số 03/TĐ-KT&HT ngày 10/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế dự toán xây dựng công trình, với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường liên xã Lơ Ku đi xã Krong (Đoạn từ ngã ba làng Đăk Kjong đến cầu tránh ngập) hạng mục: Sửa chữa mặt đường, lề đường và mương thoát nước.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Kbang.

4. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kbang.

5. Tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế dự toán: Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và xây dựng Nhật Khánh An.

6. Mục tiêu đầu tư: Duy trì tuổi thọ công trình, bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt nhằm phát huy hiệu quả khai thác của tuyến đường.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

7.1. Tại Km 0+00

+ Sửa chữa Mương hình thang: Tổng chiều dài $L=240m$; KT $(40+120) \times 40cm$; Kết cấu mương cụ thể như sau: Thành mương bê tông đúc sẵn lắp ghép (KT tấm lắp ghép: $(40 \times 57 \times 5)cm$) đá 1x2 M200; Đáy mương bê tông đổ tại chỗ đá 1x2 M200 dày 6cm, dưới lán lớp vữa XM M75 dày 3cm; Đảm tăng cường trước khi thi công.

7.2. Tại Km 5+139

- *Nền, mặt đường:* Sửa chữa Mặt đường BTXM bị hư hỏng. Kết cấu mặt đường từ trên xuống cụ thể như sau: Lán nhựa mặt đường 01 lớp tiêu chuẩn nhựa 1,5kg/m²; Khối lượng 36m²; Lớp BTXM đá 2x4 M250 dày 20cm, lớp lót móng giấy dầu, nền đường đắp đất dày 0,3m lu lèn đạt độ chặt yêu cầu $K=0,98$.

- *Lề đường:* Lề đường BTXM đá 2x4 M250, rộng 0,7m, dày 0,2m chiều dài $L=20m$. Kết cấu lề đường từ trên xuống cụ thể như sau: Lớp Mặt BTXM đá 2x4 M250, lớp lót móng giấy dầu, nền đường hiện trạng đắp đất dày 0,5m lu lèn đạt độ chặt yêu cầu $K=0,95$.

- *Mương thoát nước:*

+ Tại Km5+139m: Đào vét đáy mương bị thủng chiều dài $L=60m$; Đổ bê tông gia cố đáy mương đá 1x2 M200 dày 6cm; dưới lán lớp vữa XM M75 dày 3cm; Đảm tăng cường trước khi thi công.

+ Tại Km5+139m: Tháo dỡ các tấm đan mương thoát nước hư hỏng; nạo vét đáy mương bị thủng chiều dài $L=10m$; Đổ bê tông gia cố đáy mương đá 1x2 M200 dày 6cm ; dưới lán lớp vữa XM M75 dày 3cm; Đảm tăng cường trước khi thi công; Có bố trí ống PVC D60 để thu nước nhĩ ra mương.

+ Tại Km5+139m (bên trái tuyến): Sửa chữa đoạn mương hình chữ nhật KT $(70 \times 60)cm$. Kết cấu mương cụ thể như sau: Mương BTCT đá 1x2 M200 dày 10cm

có bố trí thanh giằng; Tổng chiều dài $L = 40\text{m}$. Có bố trí ống PVC D60 để thu nước nhĩ ra mương.

7.3. Tại Km 5+240 (ngã ba đi vào làng Chọc, xã Lơ Ku)

+ Tổng chiều dài mương hình thang $L = 32\text{m}$; KT $(40+120) \times 40\text{cm}$; Kết cấu mương cụ thể như sau: Thành mương bê tông đúc sẵn lắp ghép (KT tấm lắp ghép: $(40 \times 57 \times 5)\text{cm}$) đá 1x2 M200; Đáy mương đổ bê tông đá 1x2 M200 dày 6cm; dưới cán lớp vữa XM M75 dày 3cm; Đầm tăng cường trước khi thi công.

7.4. Tại Km 5+390 đến Km5+820 (ngã ba làng Chọc đi cầu tránh ngập)

+ Tại Km5+390m đến Km5+820: Vết đáy mương hình thang bị thùng chiều dài $L = 580\text{m}$ (vị trí bên trái bên phải tuyến); Đổ bê tông gia cố đáy mương đá 1x2 M200 dày 6cm ; dưới láng lớp vữa XM M75 dày 3cm; Đầm tăng cường trước khi thi công.

8. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư: 249.153.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín triệu một trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 233.743.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 15.410.000 đồng;

10. Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp giao thông năm 2022.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022


Điều 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kbang có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, các Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Kbang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VP, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng