

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số: 01 /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kbang, ngày 12 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Đường liên xã Đăk Rong đi xã Kon Pnê
Hạng mục: Sửa chữa mặt đường, lề đường và hệ thống thoát nước**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2143 /QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Kbang V/v giao dự toán chi Sự nghiệp kinh tế năm 2022 cho các cơ quan đơn vị.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Văn bản số 01/TĐ-KT&HT ngày 11/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường liên xã Đăk Rong đi xã Kon Pné; hạng mục: Sửa chữa mặt đường, lề đường và hệ thống thoát nước.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Kbang.

4. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kbang.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và xây dựng Nhật Khánh An.

6. Mục tiêu đầu tư: Duy trì tuổi thọ công trình, bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt nhằm phát huy hiệu quả khai thác của tuyến đường.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

Sửa chữa mặt đường, lề đường và hệ thống thoát nước (Lý trình từ Km8+300m đến Km15+591m), chi tiết các hạng mục như sau:

7.1. Mặt đường:

Mở rộng bán kính cong nằm (*đoạn cua*) hai bên tuyến đường với tổng chiều dài $L=125\text{m}$, diện tích mở rộng $S=214,37\text{m}^2$; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng (BTXM) đá 2x4 M250, dày 20cm trên lớp lót đáy móng bằng giấy dầu.

7.2. Lề đường:

- Lề bê tông: Tổng chiều dài $L=1.502\text{m}$ (*lề trái: 751,5m; lề phải: 750,5m*), bề rộng lề Bề = $(0,75;-1,7)\text{m}$. Kết cấu lề bằng BTXM đá 2x4 M200, dày 18cm, lót đáy móng bằng giấy dầu.

- Lề đất: Tận dụng đất đào rãnh đắp gia cố 2 bên lề đường với tổng chiều dài $L=300 \times 2 = 600\text{m}$, bề rộng lề Bề = $(1,0;-1,5)\text{m}$.

7.3. Hệ thống thoát nước:

a) Rãnh thoát nước dọc:

- Rãnh đất: Đào vét rãnh đất dọc 2 bên đường với chiều dài rãnh $L=2 \times 300 = 600\text{m}$, rãnh hình thang, kích thước rãnh $(0,4;-1,2) \times 0,4\text{m}$.

- Rãnh xây đá hộc (*đoạn nhà dân*): Tổng chiều dài $L=70\text{m}$, rãnh hở hình chữ nhật, kích thước rãnh $b \times h = (50 \times 70)\text{cm}$. Kết cấu móng bằng bê tông đá 2x4 M200, dày 15cm trên lớp lót móng VXM M50, dày 3cm; tường xây đá hộc, vữa xi măng (VXM) M75, dày 25cm.

- Rãnh gia cố bằng tấm lát BTXM: Tổng chiều dài $L=454\text{m}$, rãnh hình thang, kích thước rãnh $(0,4;-1,2) \times 0,4\text{m}$, kết cấu bằng tấm lát BTXM đá 1x2, M200, kích thước $(40 \times 57 \times 5)\text{cm}$.

b) Hệ thống thoát nước ngang (*Xử lý thoát nước vị trí ngã 3 đi làng Kon Bông*):

Lắp dựng 21m cống tròn đường kính D75 dẫn nước từ cống hiện trạng về hồ thu đường đi Kon Bông và thoát nước về phía hạ lưu qua cống bản (70x50)cm, với kết cấu như sau:

- Cống tròn D75, dày 10cm: Chiều dài cống L=21m; kết cấu bằng bê tông cốt thép đá 1x2, M200; gia cố mái thượng lưu và hạ lưu bằng bê tông đá 1x2, M200, dày 15cm trên lớp lót móng bằng giấy dầu. Tại vị trí thượng lưu và hạ lưu xây dựng 2 hồ thu nước bằng bê tông đá 2x4, M200 thu nước và dẫn về cống bản (70x50)cm.

- Cống qua đường, cống bản (70x50)cm: Chiều dài cống L=7m; kết cấu móng, tường bằng bê tông đá 2x4, M250, dày 25cm trên lớp lót móng đá 4x6, VXM M50; đan đáy bằng BTCT đá 1x2, M250, dày 20cm.

7.4. *Biển báo giao thông*: Lắp đặt 02 biển báo nguy hiểm hình tam giác tại 02 vị trí đoạn cua.

8. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư: 1.087.551.000 đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi bảy triệu năm trăm năm mươi một ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 991.644.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 89.711.000 đồng;
- Chi phí khác: 6.196.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp giao thông năm 2022.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kbang có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, các Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Kbang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *nam*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VP, TH. *nam*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng