

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG
Số: 357/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kbang, ngày 24 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:
Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang
(đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây- ngã tư đường Võ Thị Sáu).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
Căn cứ Nghị Định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số: 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về ban hành về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 7/10/2019 của UBND huyện Kbang về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây- ngã tư đường Võ Thị Sáu);
Xem xét hồ sơ Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây- ngã tư đường Võ Thị Sáu), do công ty Cổ phần Quang Minh Phát- Gia Lai lập, và báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế- dự toán của công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình, được phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại văn bản số 118/TĐ-KT&HT ngày 23/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây- ngã tư đường Võ Thị Sáu) với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây- ngã tư đường Võ Thị Sáu).

2. Loại, cấp công trình:

- + Loại công trình: Công trình giao thông đô thị (TCVN 104-2007);
- + Cấp công trình: Công trình cấp III (thông tư số 03/2016/TT-BXD).

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Kbang.

4. Đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT, thẩm tra, thẩm định:

- Tư vấn lập báo cáo KTKT: Công ty CP Quang Minh Phát - Gia Lai
- Tư vấn thẩm tra: Công ty CP tư vấn XDGT An Bình
- Đơn vị thẩm định: Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Kbang

5. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng khu vực trung tâm thị trấn. Từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống tuyến đường giao thông, tạo hành lang thông thoáng, thúc đẩy nền kinh tế và góp phần làm thay đổi bộ mặt thị trấn Kbang.

6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

7. Quy mô xây dựng: Tổng chiều dài toàn tuyến: $L=582.93m$.

7.1. Mặt đường Tận dụng mặt đường láng nhựa cũ, cải tạo cục bộ trắc dọc tuyến, thảm bê tông nhựa bề rộng $B_m=10,0m$ (không kể đan rãnh). Thiết kế thảm bê tông nhựa gồm 3 dạng:

Dạng 1: Thảm BTN trên mặt đường cũ tận dụng.

- + Thảm BTN C19 dày 7.0cm
- + Tưới nhựa dính bám TCN 0.5Kg/m².
- + Bù vênh BTN C19 dày TB 4,61cm (thi công lớp riêng).
- + Tưới nhựa dính bám TCN 0.5Kg/m².
- + Mặt đường nhựa cũ tận dụng.

Dạng 2: Cải tạo cục bộ trắc dọc.

- + Thảm BTN C19 dày 7.0cm
- + Tưới nhựa dính bám TCN 1.0Kg/m².
- + Bù vênh CPĐD loại 1 Dmax 25mm lu lèn $K \geq 0.98$ dày $K \geq 10cm$
- + Cày xới mặt đường nhựa cũ tận dụng lu lèn $K \geq 98$ dày 20cm .

Dạng 3: Phần mở rộng cải tạo bán kính ngã giao đường Lê Thánh Tông và Lê Lợi:

- + Thảm BTN C19 dày 7.0cm.
- + Tưới nhựa thấm bám TCN 1.0Kg/m².
- + CPĐD loại 1 Dmax 25mm lu lèn $K \geq 0.95$ dày 25cm (thi công thành 02 lớp)
- + Xử lý đất nền $K \geq 95$ lớp dày 20cm.

7.2. Đan rãnh, bó vỉa:

✓ Đan rãnh + móng bó vỉa: Đan rãnh thiết kế rộng 25cm dày 20cm bằng bê tông đá 1x2 M200, tạo dốc ngang đan rãnh 10% về phía bó vỉa. Móng bó vỉa bằng BT đá 1x2 M200 thi công cùng đan rãnh, bên trên là lớp đệm VXM mác 100 dày 1cm khi lắp đặt bó vỉa.

Tổng chiều dài xây dựng $L=999,77m$ (chưa kể phạm vi xây dựng cửa thu $L=0,75m/cái$).

✓ Bó vỉa: Chia làm 2 loại:

Loại 1 (Lv1, Lv3): Bó vỉa bằng đá BaZan có mặt ngoài thẳng đứng cao 23cm, rộng 20cm KT(100x20x23)cm lắp đặt trên đường thẳng và KT(50x20x23)cm lắp đặt trên đường cong. Bó vỉa loại 1 lắp đặt các đoạn trước cơ quan nhà nước, khu vực công viên, trung tâm văn hóa.

Tổng chiều dài bó vỉa bằng đá BaZan loại 1, $L_1=453,93+129,45=583,38m$.

Loại 2 (Lv2, Lv4): Bó vỉa bằng đá BaZan có mặt ngoài vát xiên cao 19cm, rộng 35cm KT(100x35x19)cm lắp đặt trên đường thẳng và KT(50x35x19)cm lắp đặt trên đường cong. Bó vỉa loại 2 được lắp đặt cho các đoạn trước nhà dân.

Tổng chiều dài bó vỉa bằng đá BaZan loại 2, $L_2=342,32+119,24=461,56m$.

Cục bộ bó vỉa vuốt nối giao với đường Lê Lợi (bó vỉa mới và bó vỉa cũ) đoạn vuốt chuyển tiếp bằng bê tông đá 1x2 mác 200 (dạng vát xiên rộng 35cm), $L_v=4,5+4,5=9,0m$.

7.3.Vỉa hè: Xây dựng vỉa hè đến chỉ giới xây dựng ($B=4.40m$ x2 bên). Riêng các đoạn qua cơ quan nhà nước, vỉa hè được xây dựng tới tường xây hiện hữu. Kết cấu vỉa hè bằng Gạch Terrazzo (40x40)cm dày 3,5cm.

Tổng diện tích xây dựng $S_{vhg}=3.438,09m^2$. Bao gồm:

+ Diện tích xây dựng VH mới $=3.324,55m^2$.

+ Diện tích VH cũ tận dụng lấp đặt lại $=113,54m^2$.

- Lối vào cơ quan nhà nước và khu vực trước quảng trường:

+ Đá BaZan KT(30x60) dày 3cm.

+ Lớp VXM mác 75 dày 3cm.

+ Bù vỉa hè bằng bê tông đá 1x2 mác 200.

Tổng diện tích xây dựng $S_{vhd}=419,74m^2$. Bao gồm:

+ Diện tích VH mới lối vào cơ quan $=344,76m^2$.

+ Diện tích VH mới khu vực Quảng Trường $=74,98m^2$.

7.4.Hố trồng cây và bồn hoa:

Hố trồng cây: Hố trồng cây KT(120x120x25)cm lấp đặt bằng đá BaZan KT(110x10x25)cm trên lớp bê tông đá 1x2 mác 200. Riêng đoạn trước khu vực Quảng Trường tận dụng hố trồng cây hiện hữu bằng đá BaZan KT(150x150)cm. Tổng số hố trồng cây mới : 78 hố.

Bồn hoa (kết hợp hố trồng cây): KT(L(bh)x140x25)cm (L(bh)=6-:-21m) bằng đá BaZan KT(100x10x25)cm và KT(120x10x25)cm trên lớp bê tông đá 1x2 mác 200. Tổng số bồn hoa mới : 10 đài.

7.5.Hệ thống thoát nước: Cải tạo nâng gôì mương hệ thống thoát nước hiện có trong phạm vi xây dựng, đập phá và xây mới các đoạn cải tạo, mở rộng đường cong ngã giao, tận dụng lấp đặt lại đan cũ còn tốt, bổ sung đan mới các tấm hư hỏng và các vị trí lối vào thay đan mới chịu lực.

Kết cấu các tấm đan thay mới bằng BTCT đá 1x2 mác 200, nâng gôì mương, ga bằng BT đá 1x2 mác 200, gôì ga mới bằng BTCT đá 1x2 mác 200, mương xây mới, thân hố ga mới bằng đá học VXM mác 100

Cửa thu nước: Đặt mới tại vị trí cửa thu cũ và bổ sung một số cửa thu mới, cửa thu được đổ BT đá 1x2 M200, nắp đậy (lưới chắn rác) bằng tấm thép có kích thước 35x55cm, ống PVC D220mm dẫn nước từ hố thu về hố ga và mương xây.

Tổng chiều dài mương xây: $L=905,60m$ (không kể phạm vi xây dựng các hố ga)

+ Mương xây cũ KT(50xH)cm cải tạo gôì đậy đan thường; $L=789,60m$.

+ Mương xây mới KT(50xH)cm đậy đan thường; $L=9,00+10,00=19,00m$.

+ Mương xây cũ KT(50xH)cm cải tạo gôì đậy đan chịu lực (đan D*); $L=97,00m$.

Tổng số hố ga: 27 hố (26 hố cũ + 1 hố mới)

Tổng số cửa thu; 64 cái (53 cái vị trí cũ và 11 cái vị trí bổ sung)

7.6.An toàn giao thông: Biển báo, biển tên đường đã đặt đầy đủ. Bổ sung vạch sơn 1.1 và 1.2 được bố trí dọc theo tim đường và vạch sơn 7.3 bố trí lối đi bộ qua đường giao, vị trí cơ quan nhà nước, khu công viên, giải trí.... theo QCVN 41: 2016/BGTVT.

+ Diện tích Vạch 1.1 và 1.2; $S=29,70m^2$.

+ Diện tích Vạch 7.3; ;S=124,80m².

8. Tổng giá trị dự toán:

6.075.000.000,0 đồng

(Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu Đồng chẵn)

Trong đó:	Chi phí xây dựng:	5.257.360.000,0 đồng
	Chi phí quản lý dự án:	140.324.000,0 đồng
	Chi phí tư vấn ĐTXD:	422.758.000,0 đồng
	Chi phí khác:	218.084.000,0 đồng
	Chi phí dự phòng:	36.474.000,0 đồng

9. Nguồn vốn: Ngân sách huyện

10. Thời gian thực hiện: Thi công hoàn thành năm 2020.

11. Hình thức quản lý dự án: UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

12. Phương thức thực hiện: Theo luật đấu thầu.

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

-Như điều 3.

-Lưu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường
Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
(đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây-ngã tư đường Võ Thị Sáu);**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây-ngã tư đường Võ Thị Sáu);

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện Kbang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020;

Theo đề nghị của Ban quản lý DA đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 117/TTr-BQL ngày 11/12/2019 và phòng Tài chính – KH tại Báo cáo thẩm định số 89 /BCTĐ – TCKH ngày 24/12/2019 của phòng Tài chính – KH về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây-ngã tư đường Võ Thị Sáu),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây-ngã tư đường Võ Thị Sáu), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. BQL dự án ĐT XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc BQL dự án ĐT XD huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /VV

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây-ngã tư đường Võ Thị Sáu);

HẠNG MỤC: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;

(Kèm theo Quyết định số 421 /QĐ – UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Kbang)

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Xây lắp công trình	5.415,081	Ngân sách huyện năm 2020	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trọn gói	150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
02	Tư vấn lập HSMT gói xây lắp	8,431		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV năm 2019	Trọn gói	05 ngày
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	168,393		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng công trình
Tổng giá trị các gói thầu		5.591,905						

pl

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình:
Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang,
(đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây -:- đường Võ Thị Sáu).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 421/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Kbang - V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây -:- đường Võ Thị Sáu);

Căn cứ Quyết định số: 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND huyện Kbang -V/v phê duyệt HSMT xây dựng công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây -:- đường Võ Thị Sáu);

Xem xét Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số: 02/BC-TCG ngày 06/02/2020 của tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây -:- đường Võ Thị Sáu), được Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện thẩm định kết quả lựa chọn Nhà thầu tại văn bản số: 04/BCTĐ-TCKH ngày 13/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn Nhà thầu công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây -:- đường Võ Thị Sáu) với các nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: gói thầu xây lắp công trình: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, (đoạn từ ngã tư đường Ngô Mây -:- đường Võ Thị Sáu).

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên Tiên Tường.

3. Giá trị trúng thầu: 5.362.700.000,0 đồng
(bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn)

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

5. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 140 ngày (Một trăm bốn mươi ngày).

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm BQL dự án ĐT-XD huyện và Công ty TNHH một thành viên Tiến Tường phải thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế quản lý ĐT-XD và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc, Giám đốc BQL các dự án ĐT-XD Huyện, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tiến Tường, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. / *W*

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu VT-VP-TH



VÔ VĂN PHÁN