

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 864/HĐND-VP

Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2016

Về chủ trương đầu tư dự án Đường
nội thị thị trấn Kbang, huyện
Kbang, tỉnh Gia Lai

BẢN SAO

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Luật Đầu tư công 2014;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 8917/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Văn bản số 10638/BKHĐT-TH ngày 30/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới;

Căn cứ Văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo số kiểm tra kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015;

Căn cứ Văn bản số 680/HĐND-VP ngày 31/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Tờ trình số 1565/TTr-UBND ngày 13/4/2016 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai,

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

I. Đồng ý chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân huyện Kbang quản lý dự án, với những nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông thị trấn Kbang theo quy hoạch; đáp ứng nhu cầu giao thông, chỉnh trang đô thị và mở rộng khu dân cư; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

2. Quy mô (dự kiến):

Đầu tư xây dựng 11 tuyến đường nội thị với tổng chiều dài 15,31km. Mặt cắt các tuyến đường theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Cụ thể gồm các tuyến đường sau: Lê Văn Tám, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Du, Hoàng Hoa Thám, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toàn, Phan Đình Phùng, Chu Văn An, Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương, Trần Phú.

Xây dựng hoàn chỉnh các công trình trên tuyến như: Hệ thống thoát nước dọc, ngang (có tận dụng các công trình cũ còn sử dụng tốt), công trình phòng hộ. Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa.

3. Nhóm dự án: dự án nhóm B

4. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 80 tỷ đồng (*Tám mươi tỷ đồng*).

5. Nguồn vốn đầu tư (dự kiến): Ngân sách Trung ương 100% (trong đó giai đoạn 2017-2020 là 64 tỷ đồng).

6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2021.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2016: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt dự án đầu tư;
- Năm 2017-2021: Triển khai thi công, hoàn thành dự án và thanh quyết toán công trình.

II. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân huyện Kbang chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

III. Thi hành:

1. Các Ông (bà) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và chủ tịch UBND huyện Kbang chịu trách nhiệm thi hành văn bản này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Hội đồng thẩm định BCEXGTĐT tỉnh;
- Sở KH-ĐT;
- UBND huyện Kbang;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT - CTHĐ.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Y. Thắng

CÔNG VĂN BẢN

Số: 426

Ngày 22/9/2017

GT. T.H. p.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 378/HĐND-VP

V/v điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Luật Đầu tư công 2014;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3285/TTr-UBND ngày 23/8/2017 về việc xin ý kiến thay đổi một số nội dung chủ trương đầu tư dự án đường nội thị, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Báo cáo số 147/BC-HĐND ngày 07/9/2017 về kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương),

Ngày 13/9/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã họp và thống nhất điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tại Văn bản số 864/HĐND-VP ngày 25/4/2016 của Thường trực HĐND tỉnh như sau:

1. Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng 06 tuyến đường nội thị với tổng chiều dài 10.864,06m, gồm: Lê Văn Tám, Hoàng Hoa Thám, Trần Bình Trọng, Phan Đình Phùng, Chu Văn An, Hùng Vương. Mặt cắt các tuyến đường theo quy hoạch được duyệt và có phân kỳ đầu tư.

2. Tổng mức đầu tư: 55,6 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

5. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2017: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư.

- Năm 2018 - 2020: Triển khai thi công, hoàn thành và thanh, quyết toán công trình.

6. Các nội dung khác thực hiện theo Văn bản số 864/HĐND-VP ngày 25/4/2016 của Thường trực HĐND tỉnh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy; Ban NC Tỉnh ủy;
- LĐ các Ban HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- LĐ phòng Tổng hợp(pt);
- Lưu: VT-TH(Hh).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Phan Chung

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

Số: 1014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 31 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ công văn số 864/HĐND-VP ngày 25/4/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Xét Tờ trình số 244/TTr-SKHĐT ngày 28/10/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện KBang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung sau:

- 1. Tên dự án:** Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
- 2. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân huyện Kbang.
- 3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Đáp ứng nhu cầu giao thông, chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan thị trấn Kbang, huyện Kbang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- 4. Tổ chức tư vấn lập dự án:** Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình.
- 5. Chủ nhiệm lập dự án:** Cao Nguyễn Tường Sơn.
- 6. Địa điểm xây dựng:** Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
- 7. Loại, cấp công trình:** Công trình giao thông nội thị, cấp III.



8. Số bước thiết kế: Thiết kế 02 bước.

9. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng 11 tuyến đường nội thị với tổng chiều dài 15,31Km cụ thể:

a) Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước:

a.1 Đường Lê Văn Tám dài 4.385,94m:

- Đoạn Lê Lợi – Quang Trung, dài 291,26m: Mặt đường rộng 10,50m; Thoát nước dọc dạng Mương xây 50xH, dài 436,4m; bó vỉa, đan rãnh bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200.

- Đoạn Hoàng Hoa Thám – Thác Hang Dơi, dài 4.094,68m: Nền đường rộng 7,50m, mặt đường rộng 5,50m đoạn Hoàng Hoa Thám – Làng Chiêng; nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,50m đoạn Làng Chiêng – Km3+892,38m; thiết kế đường đi bộ rộng 2m đoạn Km3+892,38m – Thác Hang Dơi; thoát nước dọc dạng rãnh đất hình thang, gia cố rãnh bằng đá hộc vữa xi măng M100 dài 1.881,62m; tận dụng, cải tạo cống cũ sử dụng tốt, thiết kế mới 04cống/45m, gồm cống hộp 100x100cm, cống hộp 200x200cm.

a.2 Đường Mạc Đình Chi, dài 426,42m: Nền đường rộng 8,70m; mặt đường rộng 5,50m; thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang; thoát nước ngang thiết kế cống hộp 75x75cm dài 13m.

a.3 Đường Nguyễn Du, dài 829m: Nền đường rộng 8,70m; mặt đường rộng 5,50m; thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang; thoát nước ngang thiết kế cống hộp 75x75cm dài 12m.

a.4 Đường Hoàng Hoa Thám, dài 3.057,92m: Nền đường rộng 11,70m; mặt đường rộng 7,50m; thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang, xây mương thoát nước dọc kích thước 50xHcm dài 1.130m; tận dụng, cải tạo công trình thoát nước ngang cũ sử dụng tốt.

a.5 Đường Trần Bình Trọng, dài 530,76m: Nền đường rộng 6,70m; mặt đường rộng 5,50m; thoát nước dọc thiết kế dạng mương xây hình chữ nhật, tổng chiều dài 909,40m; thoát nước ngang thiết kế 02 cống hộp 75x75cm dài 19m.

a.6 Đường Trần Quốc Toản, dài 807,05m: Nền đường rộng 6,70m; mặt đường rộng 3,50m; thoát nước dọc thiết kế dạng mương xây hình chữ nhật, tổng chiều dài 454,64m; thoát nước ngang thiết kế cống hộp 75x75cm dài 8m.

a.7 Đường Phan Đình Phùng, dài 1.859,04m: Nền đường rộng 11,70m; mặt đường rộng 7,50m; thoát nước dọc thiết kế rãnh đất hình thang, thiết kế mương xây hình chữ nhật dài 517,60m, cống dọc bằng cống bản 50x70cm 02cống/33m; tận dụng, cải tạo cống thoát nước ngang cũ sử dụng tốt.

a.8 Đường Chu Văn An, dài 277,28m: Nền đường rộng 8,70m; mặt đường rộng 5,50m; thoát nước dọc thiết kế dạng mương xây hình chữ nhật dài 437,80m; tận dụng cống thoát nước ngang cũ sử dụng tốt.

a.9 Đường Nguyễn Viết Xuân dài 448,13m: Nền đường rộng 8,70m; mặt đường rộng 5,50m; thoát nước dọc thiết kế dạng mương xây hình chữ nhật dài 234,20m; tận dụng cống thoát nước ngang cũ sử dụng tốt.

a.10 Đường Hùng Vương dài 803,12m: Mặt đường rộng 10,50m; thoát nước dọc thiết kế bằng mương xây đáy đan dài 986,60m; tận dụng cống thoát nước ngang cũ sử dụng tốt; bó vỉa, đan rãnh bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200.

a.11 Đường Trần Phú dài 1.721,22m: Nền đường rộng 11,70m; mặt đường rộng 5,50m; thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang; thoát nước ngang đặt cống D100cm 03cống/39m.

b) Kết cấu mặt đường: Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn nhựa 3Kg/m² (áp dụng cho đường Lê Văn Tám); bê tông xi măng đá 2x4 M250 dày 20cm; lớp giấy dầu; lớp cấp phối đá dăm loại I D_{max} = 37,5mm dày 15cm, lu lèn K_≥0,98; đất đồi chọn lọc dày 20cm, lu lèn K_≥0,98.

- Kết cấu mặt đường áp dụng cho đường Hoàng Hoa Thám: Bê tông xi măng đá 1x2 M300 dày 22cm; lớp giấy dầu; lớp cấp phối đá dăm loại I D_{max} = 37,5mm dày 15cm, lu lèn K_≥0,98; đất đồi chọn lọc dày 30cm, lu lèn K_≥0,98.

- Kết cấu đường đi bộ (Lê Văn Tám đoạn 2): Bê tông xi măng đá 2x4 M250 dày 20cm, lớp giấy dầu.

c) Công trình phòng hộ: Bố trí công trình phòng hộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2016/BGTVT.

10. Diện tích sử dụng đất: 2,84ha.

11. Tổng mức đầu tư:

80.000 triệu đồng.

(Tám mươi tỷ đồng)

Trong đó:

- Giá trị xây dựng sau thuế	: 59.279,36 triệu đồng.
- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	: 5.375,00 triệu đồng.
- Chi phí QLDA	: 908,05 triệu đồng.
- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 3.742,91 triệu đồng.
- Chi phí khác	: 3.421,95 triệu đồng.
- Chi phí dự phòng	: 7.272,73 triệu đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2017-2021.

14. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

15. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của Nhà nước, chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án. Quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng đúng mục đích.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chủ đầu tư có trách nhiệm trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định. Quá thời hạn trên, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về sự chậm trễ triển khai dự án.



Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Kbang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. **H5**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KT.

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

Số: 949/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 24 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
công trình đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 864/HĐND-VP ngày 25/4/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Công văn bản số 378/HĐND-VP ngày 15/9/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 88/TTr-SXD ngày 09/10/2017 (kèm theo báo cáo thẩm định) và Tờ trình số 151/TT-UBND ngày 25/9/2017 của UBND huyện Kbang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với những nội dung sau:

I. Nội dung bổ sung, điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 9, 10, 11, 12 và 13 điều 1 Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng 06 tuyến đường nội thị với tổng chiều dài L= 10.864,06m, cụ thể:

1.1. Đường Lê Văn Tám: Chiều dài L= 4.385,94m.



a) Đoạn Lê Lợi - Quang Trung, dài $L = 291,26\text{m}$:

- Nền, mặt đường: Mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 10,5\text{m}$; kết cấu mặt đường láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn nhựa 3kg/m^2 , bê tông xi măng đá 2×4 mác 250 dày 20cm , lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm , lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 20cm , lu lèn $K \geq 0,98$.

- Bó vỉa, đan rãnh: Bằng bê tông xi măng đá 1×2 M200.

- Hệ thống thoát nước dọc: Mương xây đập đan, dài $L = 486,60\text{m}$. Tận dụng hệ thống thoát nước ngang còn sử dụng tốt.

b) Đoạn Hoàng Hoa Thám - Thác Hang Dơi, chiều dài $L = 4.094,68\text{m}$, gồm:

- Đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám - Làng Chiêng: Nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 7,5\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 5,5\text{m}$; $B_l = 1 \times 2 = 2\text{m}$. Riêng đoạn $\text{Km} 0+17,33 - \text{Km} 0+82,58$, mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 7,5\text{m}$.

- Đoạn từ làng Chiêng - $\text{Km} 3+892,38\text{m}$: Nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 6\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 3,5\text{m}$; lề đường $B_l = 1,25 \times 2 = 2,5\text{m}$. Riêng đoạn từ $\text{Km} 3+892,38\text{m} - \text{Thác Hang Dơi}$, thiết kế đường đi bộ vào thác mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 2\text{m}$.

- Kết cấu mặt đường chung cho các đoạn tuyến: Bê tông xi măng đá 2×4 M250 dày 20cm , lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm , lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 20cm , lu lèn $K \geq 0,98$. Riêng kết cấu đường đi bộ rộng 2m , bằng bê tông xi măng đá 2×4 M250 dày 20cm , lớp giấy dầu.

- Lề đường: Lề đường đắp đất cấp 3 lu lèn $K \geq 0,95$ và gia cố lề bê tông xi măng đá 1×2 M250, dài $L = 42\text{m}$.

- Hệ thống thoát nước: Thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang, các vị trí độ dốc cao gia cố rãnh bằng đá hộc vữa xi măng M100, chiều dài gia cố rãnh $L = 1.707,6\text{m}$. Thoát nước ngang tận dụng, cải tạo công cũ còn sử dụng tốt, thiết kế mới $4\text{cống}/35\text{m}$ (cống hộp $100 \times 100\text{cm}$, cống hộp $200 \times 200\text{cm}$).

1.2. Đường Hoàng Hoa Thám: Chiều dài tuyến $L = 3.057,92\text{m}$.

- Nền, mặt đường: Nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 11,70\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 7,5\text{m}$; lề đường $B_l = 2 \times 2,1\text{m} = 4,2\text{m}$. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đá 1×2 M300 dày 22cm , lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm , lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 30cm , lu lèn $K \geq 0,98$. Lề đường đắp đất cấp 3 lu lèn $K \geq 0,95$.

- Hệ thống thoát nước: Thoát nước dọc bằng rãnh đất dạng hình thang. Riêng một số đoạn dốc cao thiết kế mương xây hở chiều dài $L = 434,4\text{m}$ và mương xây đập đan $L = 30\text{m}$ cho các vị trí ngã giao chưa có cống thoát nước. Thoát nước ngang tận dụng, cải tạo công cũ còn sử dụng tốt, nối các cống thiếu chiều dài.

1.3. Đường Trần Bình Trọng: Chiều dài tuyến $L = 530,76\text{m}$.

- Nền, mặt đường: Nền đường $B_{\text{nền}} = 6,70\text{m}$; mặt đường $B_{\text{mặt}} = 5,5\text{m}$; lề đường gia cố $B_l = 2 \times 0,6\text{m} = 1,2\text{m}$. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đá 2×4 M250 dày 20cm , lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm , lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 20cm , lu lèn $K \geq 0,98$. Lề đường đắp đất cấp 3 lu lèn $K \geq 0,95$.

- Hệ thống thoát nước: Thoát nước dọc thiết kế mương xây dài mương $L=367,2\text{m}$. Thoát nước ngang thiết kế cống hộp 75×75 , chiều dài $L=18\text{m}$.

1.4. Đường Phan Đình Phùng: Chiều dài tuyến $L=1.859,04\text{m}$.

- Nền, mặt đường: Bề rộng nền $B_{\text{nền}}=11,7\text{m}$; bề rộng mặt $B_{\text{mặt}}=7,5\text{m}$; lề đường không gia cố $B_l=2,1\text{m} \times 2=4,2\text{m}$. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đá 2×4 M250 dày 20cm , lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}}=37,5\text{mm}$ dày 15cm , lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 30cm , lu lèn $K \geq 0,98$. Lề đường đắp đất cấp 3 lu lèn $K \geq 0,95$.

- Hệ thống thoát nước: Thoát nước dọc thiết kế rãnh đất hình thang. Riêng đoạn dốc cao thiết kế mương xây hình chữ nhật, chiều dài $L=226,8\text{m}$. Riêng tại các vị trí đường giao tận dụng thoát nước cũ và thiết kế mới cống bản bê tông cốt thép $50 \times 70\text{cm}$ 02cống/23m. Thoát nước ngang tận dụng, cải tạo các cống cũ còn và nối thêm các cống thiếu chiều dài.

1.5. Đường Chu Văn An: Chiều dài tuyến $L=277,28\text{m}$.

- Nền, mặt đường: Bề rộng nền $B_{\text{nền}}=8,7\text{m}$; bề rộng mặt $B_{\text{mặt}}=5,5\text{m}$; lề đường không gia cố $B_l=1,6\text{m} \times 2=3,2\text{m}$. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đá 2×4 M250 dày 20cm , lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}}=37,5\text{mm}$ dày 15cm , lu lèn $K > 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 30cm , lu lèn $K > 0,98$. Lề đường đắp đất cấp 3 lu lèn $K \geq 0,95$.

- Hệ thống thoát nước: Thoát nước dọc thiết kế rãnh đất hình thang kích thước $(0,4+1,2) \times 0,4\text{m}$. Thoát nước ngang tận dụng, cải tạo cống bản cũ còn sử dụng tốt.

1.6. Đường Hùng Vương: Chiều dài tuyến $L=803,12\text{m}$.

- Nền, mặt đường: Cạp lề mở rộng mặt đường hoàn thiện rộng $B_{\text{mặt}}=10,5\text{m}$. Kết cấu mặt đường 02 dạng như sau:

+ Kết cấu cạp lề mở rộng và hư hỏng: Bê tông xi măng đá 2×4 M250 dày 20cm , lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}}=37,5\text{mm}$ dày 15cm , lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 20cm , lu lèn $K \geq 0,98$.

+ Kết cấu tăng cường trên mặt đường cũ: Bê tông xi măng đá 2×4 M250 dày 20cm , bóc lớp nhựa cũ.

- Bó vỉa, đan rãnh: Bề mặt bê tông đá 1×2 M200, chiều dài $L=1.513,50\text{m}$.

- Hệ thống thoát nước: Thoát nước dọc tận dụng, cải tạo và thiết kế mới bằng mương xây đập đan, chiều dài $L=1.442,8\text{m}$, kết hợp với hố ga và cửa thu nước, số lượng cửa thu nước đặt mới là 62 cái, tấm nhựa composite chắn rác. Thoát nước ngang tận dụng cống cũ còn sử dụng.

1.7 Công trình phòng hộ các tuyến đường: Bố trí công trình phòng hộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT.

2. Diện tích sử dụng đất: Trên nền đường cũ.

3. Tổng mức đầu tư: 55.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ, sáu trăm triệu đồng).

Trong đó:

Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (đồng)	Tổng mức đầu tư điều chỉnh (đồng)
Chi phí xây lắp	59.279.360.000	42.082.280.000
Chi phí đền bù GPMB	5.375.000.000	800.000.000
Chi phí quản lý dự án	908.050.000	891.035.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.742.910.000	3.023.820.000
Chi phí khác	3.421.950.000	2.131.204.000
Chi phí dự phòng	7.272.730.000	6.671.661.000
Tổng cộng (làm tròn)	80.000.000.000	55.600.000.000

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

6. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

7. Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Công văn số 378/HĐND-VP ngày 15/9/2017 của Thường trực HĐND tỉnh.

II. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Kbang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD, KTTH.

CHỦ TỊCH

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực.....10247.....Quyển số.....3.....TP/CT & CN

Ngày.....01 tháng 11 năm 2017

CHỦ TỊCH UBND P. HOA LƯ



Võ Ngọc Thành



Đỗ Tiến Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG
Số 589/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kbang, ngày 21 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả trúng thầu

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Đường nội thị, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Văn bản 864/HĐND-VP ngày 25/04/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 507/QĐ-UBND ngày 16/09/2016 của UBND huyện Kbang –V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 520/QĐ-UBND ngày 23/09/2016 của UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai – V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Xét Báo cáo đánh giá tổng hợp hồ sơ dự thầu của gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai của tổ chuyên gia đấu thầu ngày 21/10/2016 và Văn bản thẩm định số 118 /BCTĐ-TCKH ngày 21/10/2016 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kbang và Tờ trình số 228/TT-BQL ngày 21/10/2016 của BQL thực hiện các dự án ĐT-XDCB huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL thực hiện các dự án ĐT-XDCB huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án)

3. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình

4. Giá trị trúng thầu: 669.649.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 ngày (tám ngày)

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm BQL thực hiện các dự án ĐT-XD huyện và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình phải thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế quản lý ĐT-XD và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc, Trưởng BQL thực hiện các dự án ĐT-XD Huyện, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG
Số 30 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kbang, ngày 29 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu : Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án : Đường nội thị, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về ban hành về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 1082/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai -V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai- Giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

Xét Báo cáo đánh giá tổng hợp hồ sơ dự thầu của gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình thuộc dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai số 03/BC-TCG của tổ chuyên gia đấu thầu ngày 22/01/2018 và Văn bản thẩm định số 11/BCTĐ-TCKH ngày 22/01/2018 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kbang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung chính sau:

1. **Tên gói thầu:** Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình thuộc dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

2. **Chủ đầu tư:** UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án)

3. **Đơn vị trúng thầu:** Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình

4. **Giá trị trúng thầu:** 984.356.000,0 đồng

(Bằng chữ: Chín trăm tám mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi sáu ngàn đồng)

5. **Hình thức hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói

6. **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 30 ngày (Kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn)

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm BQL dự án ĐT-XD huyện và Đơn vị tư vấn phải thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế quản lý ĐT-XD và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc, Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện, Giám đốc Đơn vị tư vấn, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký././14

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG

Số: 45/QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình
Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định và phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 và Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang tại Tờ trình số 58/TT-BQL ngày 12/3/2018 và Thông báo kết quả thẩm định số 34/TĐ-SXD ngày 30/3/2018 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;
2. Loại, cấp công trình: Công trình đường giao thông nội thị, cấp III;
3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kbang;
4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

5. Nhà thầu báo cáo khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình;

6. Chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế và dự toán: Chủ trì khảo sát ông Nguyễn Quốc Huy, chủ nhiệm thiết kế ông Nguyễn Từ Hải và chủ trì lập dự toán ông Nguyễn Văn Thắng.

7. Đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng: Công ty cổ phần Quang Minh Phát - Gia Lai;

8. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình: : Đầu tư xây dựng 06 tuyến đường nội thị với tổng chiều dài $L = 10.864,06\text{m}$, cụ thể:

8.1. Đường Lê Văn Tám: Tổng chiều dài các đoạn tuyến $L = 4.385,94\text{m}$.

8.1.1. Đoạn Lê Lợi - Quang Trung, chiều dài $L = 291,26\text{m}$.

a. Nền, mặt đường: Nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 22,0\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 10,5\text{m}$. Kết cấu mặt đường gồm 02 dạng như sau:

- Kết cấu mặt đường phân cấp lề mở rộng: Láng nhựa 2 lớp TCN $3,0\text{kg/m}^2$; bê tông xi măng đá 2×4 mác 250 dày 20cm; lớp giấy dầu; lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm, lu lèn $K \geq 0,98$; đất đồi chọn lọc dày 20cm, lu lèn $K \geq 0,98$.

- Kết cấu tăng cường trên mặt đường cũ: Láng nhựa 2 lớp TCN $3,0\text{kg/m}^2$ bê tông xi măng đá 2×4 mác 250 dày 20cm; lớp giấy dầu; lớp CPDD tận dụng, lu lèn $K \geq 0,98$.

b. Bó vỉa, đan rãnh: Bằng bê tông đá 1×2 mác 200, $L = 532,63\text{m}$.

c. Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Thiết kế bằng mương xây hình chữ nhật đầy đan, kích thước $(50 \times H)\text{cm}$, chiều dài $L = 512,0\text{m}$. Thân mương và hố ga xây bằng đá hộc, kết hợp hố ga và cửa thu nước.

- Thoát nước ngang: Tận dụng cống bản BTCT 50×70 tại $\text{Km}0+4,79\text{m}$, chiều dài $L = 15,2\text{m}$.

d. Công trình phòng hộ: Biển báo trên tuyến được bố trí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT.

8.1.2. Đoạn Hoàng Hoa Thám - Thác Hang Dơi, chiều dài $L = 4.094,68\text{m}$.

a. Nền, mặt đường gồm các đoạn như sau:

- Đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám - Làng Chiêng: Thiết kế nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 7,5\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 5,5\text{m}$; $B_{\text{lề}} = 1,0 \times 2 = 2,0\text{m}$; Riêng đoạn $\text{Km}0+17,3\text{m}$ - $\text{Km}0+82,58\text{m}$, nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 9,5\text{m}$, mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 7,5\text{m}$. Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng đá 2×4 mác 250 dày 20cm (đoạn $\text{Km}0+17,3\text{m}$ - $\text{Km}0+82,58\text{m}$, bê tông xi măng đá 2×4 mác 300 dày 22cm), lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm, lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 20cm, lu lèn $K \geq 0,98$.

- Đoạn từ làng Chiềng - Thác Hang Dơi (Km1+343,11 - Km4+94,58m): Nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 6,0\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 3,5\text{m}$; lề đường $B_l = 1,25 \times 2 = 2,5\text{m}$. Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm, lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm, lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 20cm, lu lèn $K \geq 0,98$.

- Riêng đoạn từ Km3+892,18m - Km4+94,68m thiết kế đường đi bộ vào thác mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 2,0\text{m}$. Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm; lớp giấy dầu; đất nền lu lèn $K \geq 0,95$.

b. Lề đường: Lề đường đắp bằng đất cấp 3, lu lèn đạt $K \geq 0,95$ và gia cố bằng bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm, $L = 40,0\text{m}$.

c. Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Thiết kế rãnh đất hình thang, các vị trí có độ dốc lớn thiết kế rãnh xây bằng đá hộc VXM mác 100, tổng chiều dài rãnh xây gia cố $L = 1.681,73\text{m}$.

- Thoát nước ngang: Tận dụng các cống cũ còn tốt, thiết kế mới các cống hộp BTCT H100x100, số lượng 4cống/36m, cống hộp BTCT H200x200cm, số lượng 1cống/9m.

d. Công trình phòng hộ: Biển báo, cọc tiêu trên tuyến được bố trí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT.

8.2. Đường Hoàng Hoa Thám: Chiều dài tuyến $L = 3.057,92\text{m}$.

a. Nền, mặt đường: Nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 11,7\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 7,5\text{m}$; lề đường $B_l = 2 \times 2,1 = 4,2\text{m}$. Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng đá 1x2 mác 300 dày 22cm, lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm, lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 30cm, lu lèn $K \geq 0,98$. Lề đường đắp bằng đất cấp 3 lu lèn đạt $K \geq 0,95$.

b. Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Thiết kế rãnh đất dạng hình thang, riêng một số đoạn dốc cao thiết kế mương xây hở chiều dài mương xây hở $L = 446,2\text{m}$ và mương xây dẫy đan $L = 30\text{m}$.

- Thoát nước ngang: Tận dụng công trình thoát nước ngang cũ còn sử dụng tốt, nối thêm các cống thiếu chiều dài đảm bảo theo quy mô thiết kế mới.

c. Công trình phòng hộ: Biển báo, cọc tiêu trên tuyến được bố trí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT.

8.3. Đường Trần Bình Trọng: Chiều dài tuyến $L = 530,76\text{m}$.

a. Nền, mặt đường: Nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 6,7\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 5,5\text{m}$; lề đường gia cố $B_l = 2 \times 0,6 = 1,2\text{m}$. Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm, lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm, lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 20cm, lu lèn $K \geq 0,98$. Lề đường đắp bằng đất cấp 3 lu lèn đạt $K \geq 0,95$.

b. Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Thiết kế rãnh đất dạng hình thang và thiết kế mương xây hở, chiều dài mương xây hở $L = 364,0\text{m}$ và mương xây đáy đan chiều dài $L = 28,2\text{m}$.

- Thoát nước ngang: Thiết kế mới cống hộp BTCT H75x75, chiều dài $L = 18\text{m}$.

c. Công trình phòng hộ: Biển báo, cọc tiêu trên tuyến được bố trí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT.

8.4. Đường Phan Đình Phùng: Chiều dài tuyến $L = 1.859,04\text{m}$.

a. Nền, mặt đường: Nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 11,7\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 7,5\text{m}$; lề đường không gia cố $B_l = 2,1 \times 2 = 4,2\text{m}$. Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm; lớp giấy dầu; lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm, lu lèn $K \geq 0,98$; đất đồi chọn lọc dày 30cm, lu lèn $K \geq 0,98$. Lề đường đắp bằng đất cấp 3 lu lèn đạt $K \geq 0,95$.

b. Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Thiết kế rãnh đất dạng hình thang, riêng một số đoạn dốc cao thiết kế mương xây hở chiều dài mương xây hở $L = 380,8\text{m}$.

- Thoát nước ngang: Tận dụng các cống đã được đầu tư xây dựng, nối thêm thượng lưu, hạ lưu các cống thiếu chiều dài.

d. Công trình phòng hộ: Biển báo, cọc tiêu trên tuyến được bố trí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT.

8.5. Đường Chu Văn An: Chiều dài tuyến $L = 277,28\text{m}$.

a. Nền, mặt đường: Nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 8,7\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 5,5\text{m}$; lề đường không gia cố $B_l = 1,6 \times 2 = 3,2\text{m}$. Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm, lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm, lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 30cm, lu lèn $K \geq 0,98$. Lề đường đắp bằng đất cấp 3 lu lèn đạt $K \geq 0,95$.

b. Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc thiết kế rãnh đất hình thang kích thước $(0,4 + 1,2) \times 0,4\text{m}$.

- Thoát nước ngang tận dụng cống bản cũ.

d. Công trình phòng hộ: Biển báo trên tuyến được bố trí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT.

8.6. Đường Hùng Vương: Chiều dài tuyến $L = 803,12\text{m}$.

a. Nền, mặt đường: Nền đường rộng $B_{\text{nền}} = 22,0\text{m}$; mặt đường rộng $B_{\text{mặt}} = 10,5\text{m}$. Kết cấu mặt đường 02 dạng như sau:

- Kết cấu cấp lề mở rộng: Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm, lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} = 37,5\text{mm}$ dày 15cm, lu lèn $K \geq 0,98$, đất đồi chọn lọc dày 20cm, lu lèn $K \geq 0,98$.

- Kết cấu tăng cường trên mặt đường cũ: Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm, lớp giấy dầu, lớp cấp phối đá dăm cũ tận dụng lu lèn $K \geq 0,98$.

b. Bó vỉa, đan rãnh: Thiết kế bằng bê tông đá 1x2 mác mác 200, chiều dài L= 1.537,48m.

c. Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Tận dụng, cải tạo và thiết kế mới mương xây dầy đan, tổng chiều dài L= 1.371,2m, kết hợp với hố ga và 62 cửa thu nước, tấm nhựa composite chắn rác và cải tạo, tận dụng 03 cống hộp BTCT H75x75 cũ chiều dài L= 32m.

- Thoát nước ngang: Tận dụng cống cũ, nối thêm chiều dài cống đảm bảo quy mô thiết kế mới.

d. Công trình phòng hộ: Biển báo trên tuyến được bố trí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT.

9. Giá trị dự toán xây dựng công trình: **55.600.000.000** đồng. (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ, sáu trăm triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	40.821.520.000	đồng
- Chi chí bồi thường GPMB (tạm tính)	:	800.000.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	864.340.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	2.871.829.000	đồng
- Chí phí khác	:	2.307.139.000	đồng
- Chi phí dự phòng	:	7.935.172.000	đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

11. Thời gian thực hiện: 2018 - 2020.

12. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:


- Quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích về vốn đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kbang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / . *llc*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu VT, QLCL.



Đỗ Việt Hưng

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG
Số 243 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kbang, ngày 22 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1
thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về ban hành về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 480 /QĐ-UBND ngày 24/04/2018 của UBND tỉnh Gia Lai –V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 178/QĐ-UBND ngày 11/05/2018 của UBND huyện Kbang – V/v Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 206/QĐ-UBND ngày 25/05/2018 của UBND huyện Kbang – V/v Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 243 /QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của UBND huyện Kbang -V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 244 /QĐ-UBND ngày 21/06/2018 của UBND huyện Kbang -V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Xét Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai của tổ chuyên gia xét thầu và Văn bản thẩm định số 59/BCTĐ-TCKH ngày 22/06/2018 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kbang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án)

3. Đơn vị trúng thầu: Liên danh công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Đức Sang và công ty TNHH MTV xây dựng Thành Phú- Gia Lai

4. Giá trị trúng thầu: 42.310.575.000,0 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, ba trăm mười triệu, năm trăm bảy mươi năm ngàn đồng)

Trong đó:

- Giá trị xây lắp của nhà thầu: công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Đức Sang là: **33.150.175.000,0 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, một trăm năm mươi triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

- Giá trị xây lắp của nhà thầu: công ty TNHH MTV xây dựng Thành Phú- Gia Lai là: **9.160.400.000,0 đồng** (Bằng chữ: Chín tỷ, một trăm sáu mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng)

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

6. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 570 ngày (Kể từ ngày ký hợp đồng thi công)

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm BQL dự án ĐT-XD huyện và Đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế quản lý ĐT-XD và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện, Giám đốc Đơn vị thi công, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số 325 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kbang, ngày 17 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02;
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Đường nội thị, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về ban hành về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 30/3/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai -V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường nội thị, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 480/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai- V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thị, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 179/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND huyện Kbang -V/v phê duyệt HSMT gói thầu số 02; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 267/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện Kbang – V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 02; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Xét Báo cáo đánh giá tổng hợp hồ sơ dự thầu của gói thầu số 02; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai của tổ chuyên gia đấu thầu và văn bản thẩm định số 61 /BCTĐ-TCKH ngày 6 / 7 /2018 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kbang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung chính sau:

1. **Tên gói thầu:** gói thầu số 02; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

2. **Chủ đầu tư:** UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án).

3. **Đơn vị trúng thầu:** Công ty TNHH một thành viên TCD Đại Nam

4. **Giá trị trúng thầu:** 1.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn)

5. **Hình thức hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói

6. **Thời gian thực hiện hợp đồng:** Theo tiến độ thi công xây dựng công trình (dự kiến 570 ngày)

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm BQL dự án ĐT-XD huyện và Đơn vị tư vấn phải thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế quản lý ĐT-XD và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc, Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện, Giám đốc Đơn vị tư vấn, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán