

Kbang, ngày 26 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:
Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
(đoạn đường Hùng Vương:-đường Đông Trường Sơn)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị Định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng –V/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về ban hành về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 496/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện Kbang về chủ trương đầu tư dự án: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang;

Căn cứ hồ sơ Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang do Công ty CP Quang Minh Phát-Gia Lai lập, được Công ty CP tư vấn XDGT An Bình thẩm tra tại văn bản số: 05/TTr-CT ngày 25/12/2018 và phòng KT&HT huyện Kbang thẩm định tại văn bản số 153/TĐ-KT&HT ngày 26/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
2. Loại, cấp công trình: Đường giao thông đô thị (cấp đường phố gom).
3. Chủ đầu tư: UBND huyện Kbang.

Ky

4. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo KTKT: Công ty CP Quang Minh Phát-Gia Lai

5. Đơn vị tư vấn thẩm tra, thẩm định: Công ty CP tư vấn XDGT An Bình; phòng KT&HT huyện Kbang.

6. Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2019

7. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

8. Quy mô xây dựng: Tổng chiều dài toàn tuyến: $L = 1,270.47$ m

8.1. Nền, Mặt đường: Tổng chiều dài mặt đường $L = 923.7$ m.

Trên cơ sở tận dụng kết cấu mặt đường cũ rộng trung bình $B_m = 5.5$ m. Thiết kế mở rộng về 2 bên đạt $B_m = 10.5$ m (kể cả đan rãnh), dốc ngang hai mái là 2%. Kết cấu mặt đường gồm 2 dạng chính:

*** Dạng 1: Kết cấu tăng cường:**

+ Lớp BTXM đá 2x4 M250, dày 20cm

+ Bù vênh bằng BTXM đá 2x4 M250 (thi công cùng mặt đường)

+ Kết cấu mặt đường cũ

Diện tích ổ gà và hư hỏng lớp móng, diện tích thay thế kết cấu các đoạn vuốt nối về mặt đường cũ được thay thế bằng lớp móng CPĐD $D_{max} = 37.5$ mm lu lèn đạt $K \geq 0.98$ dày 15cm, thi công lớp giấy dầu trước khi đổ bê tông mặt đường. Phần diện tích thay kết cấu được thi công có cao độ sau khi hoàn thiện trùng với đáy lớp BTXM dày 20cm.

*** Dạng 2: Kết cấu mở rộng và làm mới:**

+ Lớp BTXM đá 2x4 M250, dày 20cm

+ Lớp giấy dầu

+ Lớp móng CPĐD lu lèn $K \geq 0.98$, dày 15cm

+ Lớp ĐĐCL lu lèn $K \geq 0.98$, dày 30cm.

+ Lu xử lý khuôn đường đạt $K \geq 0.98$ lớp dày 30cm

*** Kết cấu đường giao, lối vào:**

Tại vị trí đường giao, lối vào trường PTDT nội trú và TTBD chính trị, mặt đường được mở rộng vuốt nối êm thuận, phạm vi vuốt nối tùy thuộc vào hiện trạng cụ thể, kết cấu vuốt nối như sau:

+ Lớp BTXM đá 2x4 M250, dày 20cm

+ Lớp giấy dầu

+ Lu xử lý khuôn đường đạt $K \geq 0.98$ lớp dày 30cm.

8.2. Bó vỉa, đan rãnh: Tổng chiều dài $L = 2.314,36$ m.

*** Bó vỉa:** Thiết kế dạng vát xiên rộng 35cm, cao 16cm bằng bê tông đá 1x2 M200 đổ tại chỗ.

*** Đan rãnh:** Thiết kế rộng 25cm dày 20cm bằng bê tông đá 1x2 M200 (thi công cùng bó vỉa), tạo dốc ngang 10% về phía bó vỉa. Bố trí khe chống nứt cách khoảng 5m/khe.

8.3. Vía hè: Vía hè được san nền hết phạm vi xây dựng hệ thống mương dọc ($B = 1.6$ m x 2 bên). Tại các vị trí không bố trí mương dọc, vỉa hè được đào hoặc đắp bằng đất cấp 3 lu lèn đạt $K \geq 0.95$, dốc ngang 2% về phía bó vỉa. Riêng khu vực trước cổng trường PTNDT nội trú và TTBD chính trị, vỉa hè được đổ bằng BTXM bề rộng kết cấu $B = 3.0$ m. Kết cấu vỉa hè gồm:

+ BTXM đá 1x2 M200 dày 7cm.

+ Lớp đệm cát dày 3cm.

+ Đất cấp 3 lu lèn $K \geq 0.95$.

Tổng diện tích xây dựng vỉa hè: $S_{vh}=457.46m^2$.

8.4. Hồ trồng cây: Hồ trồng cây bằng BTXM đá 2x4 M150, KT(120x120x30)cm trong phạm vi trước trường PTDT nội trú và TTBD chính trị huyện. Tổng số 20 hồ.

8.5. Hệ thống thoát nước:

a. Thoát nước dọc:

Tận dụng cống cũ còn sử dụng tốt, cải tạo và bổ sung gô, tấm đan (G) cho đoạn mương xây hồ KT(100x100) dọc bên phải tuyến (Gp32-Gp33). Thiết kế mương xây đầy đan (D) KT(50xH)cm kết hợp với các hồ ga KT(160x160)cm và hệ thống cửa thu. Tại các vị trí đường giao, lối vào được sử dụng tấm đan chịu lực (D*).

Cầu tạo mương xây đầy đan gồm: Đáy mương được đổ BTXM đá 2x4 M150 dày 15cm trên lớp đệm đá 4x6 dày 10cm, thành mương xây đá hộc VXM M100 dày 30cm; gô mương bằng BT đá 1x2 M200; các tấm đan bằng BTCT đá 1x2 M200, đan (D) KT(40x80x10)cm, đan (D*) KT(100x80x12)cm và đan (G) KT(65x130x12)cm.

Các hồ ga có kết cấu tương tự như kết cấu mương và được đầy các tấm đan (G). Riêng 02 hồ ga đầu cống tròn D(100&150)cm ngang đường tại Km0+923,70 được đổ bê tông đá 2x4 M150.

Bố trí các cửa thu nước tại các hồ ga và bổ sung một số vị trí giữa 2 hồ ga nhằm tăng khả năng thu nước vào hệ thống mương dọc. Hồ thu được đổ BT đá 1x2 M200, nắp đầy lưới chắn rác bằng tấm nhựa composite có KT 35x55cm, ống PVC d220 dẫn nước từ hồ thu về hồ ga và mương xây.

Tổng chiều dài mương xây: $L=1.509m$ (không kể phạm vi xây dựng các hồ ga) gồm:

+ Mương KT (50xH)cm; $L=1.498,6m$

+ Mương KT (100x100)cm, $L=10,40m$

Tổng số hồ ga: 75 hồ (gồm 2 hồ tận dụng và 2 hồ ga bổ sung)

Tổng số cửa thu: 90 cái (dạng 1: 66 cái; dạng 2: 24 cái)

Tổng số tấm đan: 3.867 tấm gồm:

+ Đan (D) KT(40x80x10)cm: 3.644 tấm;

+ Đan (D*) KT(100x84x12)cm: 33 tấm;

+ Đan (G) KT(65x130x10)cm: 170 tấm.

b. Thoát nước ngang:

Tận dụng các cống cũ còn tốt và đảm bảo khẩu độ thoát, cải tạo, nối thêm và đặt mới tại các vị trí còn thiếu. Các cống được thiết kế bằng BTCT, giải pháp cụ thể như sau:

- Cống cũ H(75x75)cm; $L=13,2m$; Km0+13,45 m, tận dụng

- Cống bản cũ (70x100)cm; $L=9,1m$; Km0+341,42m, nối thêm TL=1,2m, HL=4,4m.

- Cống cũ H(75x75)cm; $L=8,2m$; Km0+748,58 m; nối thêm TL=2,0m, HL=5,0m.

- Cống tròn d100& d150; $L=10,2m$; Km0+923,70m; nối thêm TL=3,0m, HL=5,0m.

8.6. Tường chắn: Dọc theo hai bên lối vào trường PT Dân tộc nội trú và TT Bồi dưỡng chính trị được thiết kế tường chắn bằng đá hộc xây, nhằm đảm bảo việc tận dụng khối lượng đất đào để đắp san nền mở rộng vỉa hè. Tổng chiều dài xây dựng $L=52,46m$.

8.7. An toàn giao thông:

-Bố trí hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch theo quy chuẩn Quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT. Tận dụng di dời các biển báo, biển tên đường cũ và bổ sung biển mới. Tổng số biển báo: 13 cái gồm:

+ Đặt mới: 07 biển hình tam giác; + Di dời tận dụng: 06 biển.

14

-Vạch 1.1 được bố trí dọc theo tim đường; vạch 7.3 bố trí tại khu vực đầu tuyến, trước cổng trường PTDT nội trú và TTBD chính trị. Tổng diện tích vạch sơn: 80,55 m² gồm:
+ Vạch 1.1: 44,55 m²; + Vạch 7.3: 36,00 m².

9. Tổng kinh phí dự toán xây dựng: 10.594.000.000,0 đồng

(Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu đồng chẵn)

Trong đó:	Chi phí xây dựng:	8.237.530.000,0 đồng
	Chi phí quản lý dự án:	219.867.000,0 đồng
	Chi phí tư vấn ĐTXD:	618.712.000,0 đồng
	Chi phí khác:	458.491.000,0 đồng
	Chi phí dự phòng:	1.059.400.000,0 đồng

(Có hồ sơ Báo cáo KTKT, dự toán kèm theo)

10. Thời gian thực hiện: Thi công hoàn thành năm 2019.

11. Hình thức quản lý dự án: UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

12. Phương thức thực hiện: Theo luật đấu thầu.

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /./ 14

Nơi nhận:

-Như điều 3.

-Lưu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:
Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
(đoạn đường Hùng Vương-:-đường Đông Trường Sơn)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị Định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng –V/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về ban hành về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 513/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang – V/v phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương-:-đường Đông Trường Sơn);

Căn cứ Công bố giá vật liệu số: 01/2019/CBGVL-LS ngày 20/3/2019 của liên sở Xây dựng-Tài chính tỉnh Gia Lai-V/v Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Xem xét hồ sơ dự toán điều chỉnh công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương-:-đường Đông Trường Sơn) được phòng KT&HT huyện thẩm định tại văn bản số 02/TĐ-KT&HT ngày 03/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương-:-đường Đông Trường Sơn) với nội dung sau:

1.Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh mục 09, điều 1, Quyết định số: 513/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang –V/v phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương-:-đường Đông Trường Sơn); cụ thể:

Hạng mục chi phí	Giá trị dự toán đã phê duyệt	Giá trị dự toán Phê duyệt điều chỉnh
Tổng mức đầu tư	10.594.000.000,0	10.594.000.000,0
Chi phí xây dựng	8.237.530.000,0	7.844.398.000,0
Chi phí quản lý dự án	219.867.000,0	209.374.000,0
Chi phí tư vấn ĐT-XD	618.712.000,0	604.719.000,0
Chi phí khác	458.491.000,0	444.280.000,0
Chi phí dự phòng	1.059.400.000,0	1.491.229.000,0

2.Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giá vật liệu theo Công bố giá vật liệu số: 01/2019/CBGVL-LS ngày 20/3/2019 của liên sở Xây dựng-Tài chính tỉnh Gia Lai -V/v Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3.Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số: 513/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang –V/v phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương--đường Đông Trường Sơn).

Điều 2. UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý thực hiện dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký././c₁

Nơi nhận:

-Như điều 3.

-Lưu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số: 59 /QĐ - UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kbang, ngày 10 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Y Wừu, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương - đường Đông Trường Sơn);
Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Y Wừu, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương - đường Đông Trường Sơn);

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Y Wừu, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương - đường Đông Trường Sơn);
Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Đường Y Wừu, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương - đường Đông Trường Sơn);

Xét đề nghị của BQL dự án ĐT XD huyện Kbang tại Tờ trình số 32/TTr-BQL ngày 05/4/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Y Wừu, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương - đường Đông Trường Sơn);
Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;

Xét Báo cáo thẩm định số 28/BCTĐ - TCKH ngày 09/4/2019 của phòng Tài chính - KH về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Y Wừu, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương - đường Đông Trường Sơn); Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Y Wừu, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường Hùng Vương - đường Đông Trường Sơn); Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Ky

Điều 2. BQL dự án ĐT XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc BQL dự án ĐT XD huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký././ly

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: Đường Y Wừu, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn đường
 Hùng Vương - đường Đông Trường Sơn);

HẠNG MỤC: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;

(Kèm theo Quyết định số 59 /QĐ – UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND
 huyện Kbang)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Xây lắp công trình	8.087,298	Ngân sách huyện năm 2019 (theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2019	Trộn gói	210 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
02	Tư vấn lập HSMT gói xây lắp	12,580		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2019		05 ngày
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	251,256		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2019		Theo thời gian thi công xây dựng công trình
04	Tư vấn kiểm toán	124,714		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019		Theo quy định hiện hành
Tổng giá trị các gói thầu		8.475,848						

164

Kbang, ngày 15 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01;
xây lắp công trình: Đường Ywừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang
(đoạn từ đường Hùng Vương-:đường Đông Trường Sơn);

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 59/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Kbang -V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, (đoạn đường Hùng Vương-:đường Đông Trường Sơn);

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND huyện Kbang -V/v Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, (đoạn đường Hùng Vương-:đường Đông Trường Sơn);

Xem xét Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số: 20/BC-TCG ngày 08/5/2019 của tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang (đoạn đường Hùng Vương-:đường Đông Trường Sơn), được Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện thẩm định kết quả lựa chọn Nhà thầu tại văn bản số: 38/BCTĐ-TCKH ngày 14/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu số 01-xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn Nhà thầu công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, (đoạn đường Hùng Vương-:đường Đông Trường Sơn) với các nội dung chính sau:

1.Tên gói thầu: gói thầu số 01-xây lắp công trình: Đường Y wừu, thị trấn Kbang, huyện Kbang, (đoạn đường Hùng Vương-:đường Đông Trường Sơn).

2.Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH MTV xây dựng Thành Phú-Gia Lai và Công ty TNHH xây dựng Tân Phú.

3.Giá trị trúng thầu: 8.080.000.000,0 đồng

(bằng chữ: Tám tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

Trong đó: -Công ty TNHH MTV xây dựng Thành Phú-Gia Lai thi công và hoàn thành khối lượng công việc với giá trị 4.323.000.000 đồng; tương đương 53,5% giá trị hợp đồng.

-Công ty TNHH xây dựng Tân Phú thi công và hoàn thành khối lượng công việc với giá trị: 3.757.000.000 đồng; tương đương 46,5% giá trị hợp đồng.

Ky

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

5. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 190 ngày (Một trăm chín mươi ngày).

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm BQL dự án ĐT-XD huyện và Liên danh Công ty TNHH MTV xây dựng Thành Phú-Gia Lai và Công ty TNHH xây dựng Tân Phú phải thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế quản lý ĐT-XD và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc, Giám đốc BQL các dự án ĐT-XD Huyện, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Thành Phú-Gia Lai và Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2.

- Lưu VT-VP-TH



CHỦ TỊCH

VÕ VĂN PHÁN